
PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ

ADRES INWESTYCJI : ZAWADA MACIEJ - PŁOUSZOWICE KOLONIA 117

INWESTOR : GMINA JASTKÓW

ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS

DATA OPRACOWANIA : luty 2016

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | KNR 0-45 d.1 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ² 11.20*10.20*1.16+2.05*2.55*2 | m ² m ² | 142.973 | |
| | | | | RAZEM | 142.973 |
| 2 | KNR 0-45 d.1 0101-03 z.sz.2.2. 9909-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt drewnianych; gąsiorzy - nie nadające się do użytku po- wierzchnia ponad 100 do 200 m ² 3.40+2.05 | m m | 5.450 | |
| | | | | RAZEM | 5.450 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0430-05 | Rozebranie ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm poz. 1 | m ² m ² | 142.973 | |
| | | | | RAZEM | 142.973 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.20*2+11.20*2+2.55*2 | m m | 47.900 | |
| | | | | RAZEM | 47.900 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.70*4+3.80*2 | m m | 26.400 | |
| | | | | RAZEM | 26.400 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0609-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 10.00*11.00 | m ² m ² | 110.000 | |
| | | | | RAZEM | 110.000 |
| 2 | | POKRYCIE DACHU | | | |
| 7 | NNRNKB d.2 202 0421-01 | (z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łata- mi 25x50 mm poz. 1 | m ² m ² | 142.973 | |
| | | | | RAZEM | 142.973 |
| 8 | NNRNKB d.2 202 0535-04 | (z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 11.20*10.20*1.16+2.05*2.55*2 | m ² m ² | 142.973 | |
| | | | | RAZEM | 142.973 |
| 9 | NNRNKB d.2 202 0539-01 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.2 | m m | 5.450 | |
| | | | | RAZEM | 5.450 |
| 10 | KNR K-05 d.2 0103-01 | Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 1 | m ² m ² | 142.973 | |
| | | | | RAZEM | 142.973 |
| 11 | KNR-W 2-02 d.2 0522-02 | Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.4 | m m | 47.900 | |
| | | | | RAZEM | 47.900 |
| 12 | KNR-W 2-02 d.2 0529-01 | Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.5 | m m | 26.400 | |
| | | | | RAZEM | 26.400 |
| 13 | NNRNKB d.2 202 0539-02 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynno- wych - okapów poz.4 | m m | 47.900 | |
| | | | | RAZEM | 47.900 |
| 14 | KNR 2-02 d.2 0613-03 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.6 | m ² m ² | 110.000 | |
| | | | | RAZEM | 110.000 |