
PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryw dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ
ADRES INWESTYCJI : KOSOWSKA LIDIA - PIOTRAWIN 33
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; powierzchnia ponad 50 do 100 m ² 8.45*3.95*2	m ² m ²	 66.755	
				RAZEM	66.755
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.1	m ² m ²	 66.755	
				RAZEM	66.755
3 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 8.05*3.55	m ² m ²	 28.578	
				RAZEM	28.578
2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
4 d.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % poz.1	m ² poł. m ² poł.	 66.755	
				RAZEM	66.755
5 d.2	KNNR-W 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew poz.1*0.5	m ² poł. m ² poł.	 33.378	
				RAZEM	33.378
6 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.3	m ² m ²	 28.578	
				RAZEM	28.578
7 d.2	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu poz.3	m ² m ²	 28.578	
				RAZEM	28.578
8 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.51*0.51*0.60	m ³ m ³	 0.156	
				RAZEM	0.156
9 d.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m ² m ²	 1.224	
				RAZEM	1.224
10 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.61*0.61	m ² m ²	 0.372	
				RAZEM	0.372
11 d.2	NNRNKB 202 0421-01	(z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm poz.1	m ² m ²	 66.755	
				RAZEM	66.755
12 d.2	NNRNKB 202 0535-03	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.1	m ² m ²	 66.755	
				RAZEM	66.755
13 d.2	NNRNKB 202 0539-01	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 8.45	m m	 8.450	
				RAZEM	8.450
14 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.1	m ² m ²	 66.755	
				RAZEM	66.755
15 d.2	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 8.45*0.30*2	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
16 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 8.45*2	m m	 16.900	
				RAZEM	16.900
17 d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.16	m m	 16.900	
				RAZEM	16.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 d.2 0539-04	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz. 16	m m	 16.900	
				RAZEM	16.900
19	NNRNKB 202 d.2 0539-03	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 3.95*4	m m	 15.800	
				RAZEM	15.800
20	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0.51*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	 1.383	
				RAZEM	1.383
21	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000