

---

**PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4**

***Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień***

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45261410-1 Izolowanie dachu  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ  
POWLEKANĄ  
ADRES INWESTYCJI : BEATA SOCHA - TOMASZOWICE KOL.7  
INWESTOR : GMINA JASTKÓW  
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR  
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

---

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 0-45 d.1 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; powierzchnia ponad 50 do 100 m <sup>2</sup>  11.00*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm  11.00*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
3	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-szczyty budynku 4.25*2.70*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.475</b>
4	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie  10.60*4.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.400</b>
<b>2</b>		<b>POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU</b>			
5	KNNR-W 3 d.2 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 %  11.00*5.04	m <sup>2</sup> poł.  m <sup>2</sup> poł.	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
6	KNR 2-22 d.2 0601-02	Ścianki drewniane szczytowe poddasza obite jednostronnie deskami grubości 19 mm struganymi poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.475</b>
7	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.400</b>
8	KNR 2-02 d.2 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.400</b>
9	KNR 4-01 d.2 0310-01	Nadmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 0.51*0.51*0.60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.156</b>
10	KNR 4-01 d.2 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.224</b>
11	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm  0.61*0.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.372</b>
12	NNRNKB 202 d.2 0421-01	(z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm 11.00*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
13	NNRNKB 202 d.2 0535-03	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 11.00*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
14	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
15	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 11.00	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
16	NNRNKB 202 d.2 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 11.00	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
17	NNRNKB 202 d.2 0539-04	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych  11.00	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
18	NNRNKB 202 d.2 0539-03	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych  11.00+5.04*2	m  m	  21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
19	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (0.51+0.51*1.19*2)*0.35+0.35*0.35*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.848</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50	m  m	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>