

PROKONBUD Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16 tel. 081-748-60-56, 0-697-707-450		WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR11				Nr projektu:			
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZYSZKOLNA SALA SPORTOWA TOMASZOWICE - KOLONIA GMINA JASTKÓW						Nr rysunku: 44			
						Ilość stron: 1			
Stężenia pionowe ST1, Stężenia poziome SP1, SP2						Wykonał: mgr inż. Joanna Mękał			
POZ.	Ilość [szt.]	PROFIL Grubość blach i szerokość	Długość [mm]	Ciężar [kg]				Uwagi	
				Jedn.	1szt.	1elem.	Sztuk	Łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stężenie pionowe ST1 - szt. 6									
6	4	BL. 60x8	190	3,77	0,7	2,9			
RAZEM:						2,9	6	17	
Stężenie SP1 - szt. 6									
1	1	r. kw. 60x60x5	2630	7,80	20,5	20,5			
2	2	BL. 60x6	180	2,83	0,5	1,0			
3	1	BL. 80x6	190	3,77	0,7	0,7			
4	2	BL. 27x5	60	1,06	0,1	0,1			
RAZEM:						20,5	6	123	
Stężenie SP2 - szt. 12									
1	1	r. kw. 60x60x5	2630	7,80	20,5	20,5			
2	2	BL. 60x6	180	2,83	0,5	1,0			
3	1	BL. 80x6	190	3,77	0,7	0,7			
4	2	BL. 27x5	60	1,06	0,1	0,1			
RAZEM:						20,5	12	246	
RAZEM [kg]								386	
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg]								7	
ŁĄCZNIE [kg]								393	

Śruby M16 x 55 szt.24

Śruby M12 x 55 szt.72