

<b>PROKONBUD</b> Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16 tel. 081-748-60-56, 0-697-707-450		<b>WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR 12</b>				Nr projektu:			
Nr rysunku: <b>59, 60</b>									
Ilość stron: 1				Wykonał: mgr inż. Sławomir Sobieszek					
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZYSZKOLNA SALA SPORTOWA TOMASZOWICE - KOLONIA; GMINA JASTKÓW									
Element: <b>Płatwie, Słupek</b>									
POZ.	Ilość [szt.]	PROFIL Grubość blach i szerokość	Długość [mm]	Ciężar [kg]					Uwagi
				Jedn.	1szt.	1elem.	Sztuk	Łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Płatew P17 - szt.1									
4	2	2 C 140	3480	16,00	55,7	111,4			
5	2	BL. 140x10	160	10,99	1,8	3,5			
RAZEM:						114,9	1	115	
Płatew P18 - szt.1									
1	2	2 C 200	9980	25,30	252,5	505,0			
3	2	BL. 170x10	220	13,35	2,9	5,9			
RAZEM:						510,9	1	511	
Płatew P19 - szt.1									
6	2	2 C 160	9980	18,80	187,6	375,2			
7	2	BL. 150x10	180	11,78	2,1	4,2			
RAZEM:						379,5	1	379	
Płatew P110 - szt.1									
2	2	2 C 200	9480	25,30	239,8	479,7			
3	2	BL. 170x10	220	13,35	2,9	5,9			
RAZEM:						485,6	1	486	
Płatew P111 - szt.1									
8	2	2 C 140	7710	16,00	123,4	246,7			
9	1	BL. 120x10	140	9,42	1,3	1,3			
5	1	BL. 140x10	160	10,99	1,8	1,8			
RAZEM:						249,8	1	250	
Płatew P112 - szt.1									
10	2	2 C 140	3705	16,00	59,3	118,6			
9	1	BL. 120x10	140	9,42	1,3	1,3			
5	1	BL. 140x10	160	10,99	1,8	1,8			
RAZEM:						121,6	1	122	
Słupek S7 - szt.5									
1	2	2 C 100	3255	10,60	34,5	69,0			
2	1	BL. 140x10	220	10,99	2,4	2,4			
3	1	BL. 90x5	90	3,53	0,3	0,3			
RAZEM:						71,7	5	359	
RAZEM [kg]								2221	
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg]								40	
ŁĄCZNIE [kg]								2261	