

PROKONBUD		WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 7								Nr rysunku:		12, 13, 14	
										Ilość stron: 1			
Obiekt:		Szkoła Podstawowa i przyszkolna sala sportowa								Wykazy od do			
		Tomaszowice - Kolonia, gm. Jastków								Wykonał: mgr inż. Sławomir Sobieszek			
Element:													
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba elementów	Liczba ogólna	Długość ogólna [mb]							
						A-0 (St0S -b)	A-III (34GS)						
	[mm]	[mb]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	φ6	#6	#8	#10	#12	#16	#20	
Nadproże Nż1 - szt.1													
7	#12	1,35	3	1	3					4,05			
8	#12	1,71	3	1	3					5,13			
9	#8	0,94	10	1	10			9,40					
Poz. 7.3 Słup w holu podpierający podciąg - szt.1													
10	#12	3,43	8	1	8					27,44			
11	φ6	1,30	40	1	40	52,00							
12	#12	3,60	8	1	8					28,80			
13	#12	1,25	8	1	8					10,00			
Poz. 7.2 Słup w holu podpierający podciąg - szt.1													
10	#12	3,43	12	1	12					41,16			
14	φ6	0,94	40	1	40	37,60							
12	#12	3,60	12	1	12					43,20			
13	#12	1,25	12	1	12					15,00			
Trzpień Tż2 - szt.1													
10	#12	3,43	8	1	8					27,44			
14	φ6	0,94	40	1	40	37,60							
12	#12	3,60	8	1	8					28,80			
13	#12	1,25	8	1	8					10,00			
Poz. 9.1 Żebro w stropie pod ścianę działową gr. 25cm - szt. 6													
1	#16	6,22	6	6	36						223,92		
2	#12	6,72	2	6	12					80,64			
3	#6	1,24	32	6	192		238,08						
Poz. 9.2 Żebro w stropie - szt.2													
4	#16	7,12	6	2	12						85,44		
5	#16	7,62	4	2	8						60,96		
6	#6	1,34	42	2	84		112,56						
Poz. 9.3 Bieg schodów													
10	#16	5,57	19	1	19						105,83		
11	#16	3,38	19	1	19						64,22		
12	#8	1,85	51	1	51			94,35					
13	#16	5,70	10	1	10						57,00		
14	#16	6,82	9	1	9						61,38		
18	#8	3,85	17	1	17			65,45					
Długość ogólna wg średnic [m]						127,2	350,64	169,2		321,7	658,75		
Masa jednostkowa pręta [kg\m]						0,222	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	
Masa prętów wg średnic [kg]						28,24	77,84	66,83		285,63	1040,83		
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]						28,24	1471,14						
Masa całkowita [kg]						1499,37							