
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń od 010 do 020 budynku Urzędu Gminy Jastków w ramach zadania "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - Pałac"
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 93/9
INWESTOR : Gmina Jastków
ADRES INWESTORA : ul.Chmielna 3,21-002 Jastków,dz.nr ewid.:93/9
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Panek
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń (od 010 do 020) budynku pałacu zlokalizowanego w miejscowości Panieńszczyzna stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Jastków w ramach realizacji zadania pn "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - Pałac".

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK			
1.1		PRACE DEMONTAŻOWE I ZAMUROWANIA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	parter	1.0*2.0*0.32+0.53*0.83*2.50+2.0*1.0*0.2+0.36*1.5*2.0+0.3*0.85*2+0.87*3.1*0.06+1.41*0.06*3.1+3.10*[6.52*0.15+1.66*11+2.87*0.21+2.87*0.2]+1.50/1.0*2*0.5+0.9*2.0+0.2	m ³	70.939	
				RAZEM	70.939
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1	m ³	70.939	
				RAZEM	70.939
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.2	m ³	70.939	
				RAZEM	70.939
1.2		POMIESZCZENIE 010			
4 d.1.2	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		2.60*4.0-1.50*2.10+0.38*2.0	m ²	8.010	
				RAZEM	8.010
5 d.1.2	KNR 2-02 0210-06	Wykonanie nowego, dodatkowego, betonowego, stopnia schodowego wys. ok.16cm, stopnica i podstopnica z drewna klejonego (dębowego) gr. 4cm.	m ³		
		0.16*0.28*1.34	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
6 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		20.50*4.+19.80	m ²	101.800	
				RAZEM	101.800
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.	m ²		
		20.50*2.40	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.7	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity.	m ²		
		19.80	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
		poz.9	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
1.3		POMIESZCZENIE 011			
11 d.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i parkietu	m ²		
		5.80	m ²	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.800
12 d.1.3	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo ----- [3.02+1.66]*4.0-0.9*2.0-0.9*2.0 -----	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
13 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
14 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
15 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
16 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 2.5 ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
17 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
18 d.1.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
19 d.1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej. ----- 10.15*2-0.9*2.0*3-0.88*2.05 -----	m ² m ²	 13.096	
				RAZEM	13.096
20 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- 5.80+4.0*[3.05+0.38*2+1.66] -----	m ² m ²	 27.680	
				RAZEM	27.680
21 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- 10.15*2. -----	m ² m ²	 20.300	
				RAZEM	20.300
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.21 -----	m ² m ²	 20.300	
				RAZEM	20.300
23 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 5.80 -----	m ² m ²	 5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.800
24 d.1.3	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
		----- poz.23 -----	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
25 d.1.3	kalk. własna	Nadproże N.P1	szt		
		----- 1 -----	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.3	KNR-W 2-02 0217-01 analogia	Zasplepianie stropu - gr 8 cm	m ²		
		----- 4.58*2.17 -----	m ²	9.939	
				RAZEM	9.939
27 d.1.3	KNR-W 2-02 0217-05 analogia	Zasklepienie stropu - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10	m ²		
		----- 4.58*2.17 -----	m ²	9.939	
				RAZEM	9.939
28 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		----- 0.22144 -----	t	0.221	
				RAZEM	0.221
1.4		POMIESZCZENIE 012			
29 d.1.4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i parkietu	m ²		
		----- 6.0 -----	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.1.4	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		----- [1.50+2.70]*4.0-0.9*2.0 -----	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.	m ²		
		----- 6.0 -----	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe.	m ²		
		----- 6.0 -----	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
33 d.1.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro.	m ²		
		----- 6.0 -----	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.1.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 2.5	m ²		
		----- 6.0 -----	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 6.0 -----	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.1.4	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 6.0 -----	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.1.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej. ----- [5.63+8.14]*2-0.9*2.0*3 -----	m ² m ²	 22.140	
				RAZEM	22.140
38 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- 6.0+[5.63+8.14]*2 -----	m ² m ²	 33.540	
				RAZEM	33.540
39 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- [5.63+8.14]*2 -----	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
40 d.1.4	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.39 -----	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 6.0 -----	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.1.4	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.41 -----	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.1.4	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały. ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.4	kalk. własna	Zabudowa HTML ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		POMIESZCZENIE 013			
45 d.1.5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i parkietu ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
46 d.1.5	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo ----- 2.22*4.0-0.8*2.0*2 -----	m ² m ²	 5.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.680
47 d.1.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
48 d.1.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
49 d.1.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
50 d.1.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 2.5 ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
51 d.1.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
52 d.1.5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
53 d.1.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej. ----- [7.51+7.18]*2-0.9*2.0*5 -----	m ² m ²	 20.380	
				RAZEM	20.380
54 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- [7.51+7.18]*2 -----	m ² m ²	 29.380	
				RAZEM	29.380
55 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- [5.63+8.14]*2+6.70 -----	m ² m ²	 34.240	
				RAZEM	34.240
56 d.1.5	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.55 -----	m ² m ²	 34.240	
				RAZEM	34.240
57 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 6.70 -----	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
58 d.1.5	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.57 -----	m ² m ²	 6.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.700
59 d.1.5	kalk. własna	Zabudowa HTML	szt		
		----- 1 -----	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		POMIESZCZENIE 014			
60 d.1.6	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i parkietu	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
61 d.1.6	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		----- 2.55*3-0.9*2.0 -----	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
62 d.1.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
63 d.1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe.	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
64 d.1.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro.	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
65 d.1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 2.5	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
66 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową.	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
67 d.1.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty	m ²		
		----- 8.50 -----	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
68 d.1.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej.	m ²		
		----- [8.70+8.71]*2-0.9*2.0*3 -----	m ²	29.420	
				RAZEM	29.420
69 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		----- [8.70+8.71]*1+8.50 -----	m ²	25.910	
				RAZEM	25.910
70 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.	m ²		
		----- [8.70+8.71]*2+8.50 -----	m ²	43.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.320
71 d.1.6	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.70 -----	m ² m ²	 43.320	
				RAZEM	43.320
72 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 8.50 -----	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
73 d.1.6	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.72 -----	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
74 d.1.6	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały. ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.1.6	kalk. własna	Nadproże N.P6 ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		POMIESZCZENIE 015			
76 d.1.7	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i parkietu ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
77 d.1.7	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo ----- 1.56*3.0 -----	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
78 d.1.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
79 d.1.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
80 d.1.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
81 d.1.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 2.5 ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.1.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
83 d.1.7	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
84 d.1.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej. ----- [7.60+5.78]*2-0.9*2.0*3 -----	m ² m ²	 21.360	
				RAZEM	21.360
85 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- [7.60+5.78]*1 -----	m ² m ²	 13.380	
				RAZEM	13.380
86 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- [7.60+5.78]*1 -----	m ² m ²	 13.380	
				RAZEM	13.380
87 d.1.7	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.86 -----	m ² m ²	 13.380	
				RAZEM	13.380
88 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 5.95 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
89 d.1.7	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.88 -----	m ² m ²	 5.950	
				RAZEM	5.950
90 d.1.7	kalk. własna	Zabudowa HTML ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.1.7	kalk. własna	Nadproże N.P3 ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		POMIESZCZENIE 016			
92 d.1.8	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
93 d.1.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. ----- 9.0*0.15 -----	m ³ m ³	 1.350	
				RAZEM	1.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.1.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton. ----- 9.0*0.1 -----	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
95 d.1.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
96 d.1.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
97 d.1.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
98 d.1.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
99 d.1.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 4 ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
100 d.1.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
101 d.1.8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
102 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- 11.26*3.10+9.0 -----	m ² m ²	 43.906	
				RAZEM	43.906
103 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- 11.26*3.10 -----	m ² m ²	 34.906	
				RAZEM	34.906
104 d.1.8	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.103 -----	m ² m ²	 34.906	
				RAZEM	34.906
105 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 9.0 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.1.8	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.105 -----	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
107 d.1.8	kalk. własna	Nadproże N.P7 ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.1.8	kalk. własna	Nadproże N.P2 ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		POMIESZCZENIE 017			
109 d.1.9	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
110 d.1.9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. ----- 33.35*0.15 -----	m ³ m ³	 5.003	
				RAZEM	5.003
111 d.1.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton. ----- 33.35*0.1 -----	m ³ m ³	 3.335	
				RAZEM	3.335
112 d.1.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
113 d.1.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
114 d.1.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
115 d.1.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
116 d.1.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 4 ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
117 d.1.9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.350
118 d.1.9	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
119 d.1.9	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo ----- 2.87*3.1-0.9*2.0 -----	m ² m ²	 7.097	
				RAZEM	7.097
120 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- 22.40*3.10+33.35-1.50*2.10-1.50*2.10-0.9*2.0*3+1.0*1.0*2 -----	m ² m ²	 93.090	
				RAZEM	93.090
121 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- 33.35*3.10-1.50*2.10-1.50*2.10-0.9*2.0*3+1.0*1.0*2 -----	m ² m ²	 93.685	
				RAZEM	93.685
122 d.1.9	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.121 -----	m ² m ²	 93.685	
				RAZEM	93.685
123 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. ----- 33.35 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
124 d.1.9	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.123 -----	m ² m ²	 33.350	
				RAZEM	33.350
125 d.1.9	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały. ----- 2 -----	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.10		POMIESZCZENIE 018			
126 d.1.10	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
127 d.1.10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. ----- 11.20*0.15 -----	m ³ m ³	 1.680	
				RAZEM	1.680
128 d.1.10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton. ----- 11.20*0.1 -----	m ³ m ³	 1.120	
				RAZEM	1.120
129 d.1.10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.200
130 d.1.10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
131 d.1.10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
132 d.1.10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
133 d.1.10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 4 ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
134 d.1.10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
135 d.1.10	KNR 2-02 1111-03	Parkiet mozaikowy ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
136 d.1.10	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2 ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
137 d.1.10	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów ----- 11.20 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
138 d.1.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ----- 13.24*3.1+11.20 -----	m ² m ²	 52.244	
				RAZEM	52.244
139 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. ----- 13.24*3.10 -----	m ² m ²	 41.044	
				RAZEM	41.044
140 d.1.10	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ----- poz.139 -----	m ² m ²	 41.044	
				RAZEM	41.044
141 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. -----	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.20 -----	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
142 d.1.10	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów ----- poz.141 -----	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
143 d.1.10	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały. ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.11		POMIESZCZENIE 019			
144 d.1.11	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
145 d.1.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. ----- 15.60*0.15 -----	m ³ m ³	 2.340	
				RAZEM	2.340
146 d.1.11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton. ----- 15.60*0.1 -----	m ³ m ³	 1.560	
				RAZEM	1.560
147 d.1.11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
148 d.1.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
149 d.1.11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
150 d.1.11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
151 d.1.11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 4 ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
152 d.1.11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta- lową. ----- 15.60 -----	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
153 d.1.11	KNR 2-02 1111-03	Parkiet mozaikowy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
154 d.1.11	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
155 d.1.11	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
156 d.1.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		16.70*3.10+15.60	m ²	67.370	
				RAZEM	67.370
157 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.	m ²		
		16.70*3.10	m ²	51.770	
				RAZEM	51.770
158 d.1.11	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.157	m ²	51.770	
				RAZEM	51.770
159 d.1.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity.	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
160 d.1.11	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
		poz.159	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
161 d.1.11	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.1.11	kalk. własna	Nadproże N.P5	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
163 d.1.11	kalk. własna	Kurtyna pożarowa EI30	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
164 d.1.11	kalk. własna	Przeszklenie 1,35*1,0*2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12		POMIESZCZENIE 020			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165 d.1.12	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
166 d.1.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. ----- 16.05*0.15 -----	m ³ m ³	 2.408	
				RAZEM	2.408
167 d.1.12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton. ----- 16.05*0.1 -----	m ³ m ³	 1.605	
				RAZEM	1.605
168 d.1.12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
169 d.1.12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
170 d.1.12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe. ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
171 d.1.12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro. ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
172 d.1.12	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Krotność = 4 ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
173 d.1.12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
174 d.1.12	KNR 2-02 1111-03	Parkiet mozaikowy ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
175 d.1.12	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2 ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
176 d.1.12	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów ----- 16.05 -----	m ² m ²	 16.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.050
177 d.1.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 16.05+15.90*3.10	m ² m ²	 65.340	
				RAZEM	65.340
178 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. 15.90*3.10	m ² m ²	 49.290	
				RAZEM	49.290
179 d.1.12	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych poz.178	m ² m ²	 49.290	
				RAZEM	49.290
180 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity. 15.90	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
181 d.1.12	KNR-W 2-02 1507-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów poz.180	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
182 d.1.12	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych na drewniane (dębowe) gr. min 3cm, malowane (matową emalią akrylową) na kolor biały. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1.12	kalk. własna	Montaż rolety antywłamaniowej okiennej, montowanej od wewnątrz pomieszczenia. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.1.12	kalk. własna	Nadproże N.P4 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.13		STOLARKA DRZWIOWA			
185 d.1.13	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi i ościeżnica: drewniane. Drewno dębowe, klejone (płyciny drzwiowe lite), lakierowane. Drzwi do wc wyposażone w blokadę łazienkową, pozostałe w zamek kluczowy. Wszystkie okucia stylizowane. Drzwi do przedsionków i wc wyposażone w samozamykacz. Detal wg rysunku 15A.	szt.		
	D1	3+2	szt.	5.000	
	D2	2	szt.	2.000	
				RAZEM	7.000
186 d.1.13	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi i ościeżnica: drewniane. Drewno dębowe, klejone (płyciny drzwiowe lite), lakierowane. Wyposażone w zamek kluczowy. Wszystkie okucia stylizowane. Detal wg rysunku 15A.	szt.		
	D8	1	szt.	1.000	
	D9	1	szt.	1.000	
	D10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187 d.1.13	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drewniane. EI 30. Wyposażone w samozamykacz i zamek kluczowy. Wszystkie okucia stylizowane. Detal wg rysunku 15A. -----	szt.		
	D11	6+1	szt.	7.000	
	D12	1	szt.	1.000	
	D13	1	szt.	1.000	

				RAZEM	9.000
188 d.1.13	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi i ościeżnica: drewniane. Drewno dębowe, klejone (płyciny drzwiowe lite), lakierowane. Wyposażone w samozamykacz i zamek kluczowy. Wszystkie okucia stylizowane. Detal wg rysunku 15A. -----	szt.		
	D14	1	szt.	1.000	

				RAZEM	1.000