

TABELA ZJAZDÓW

1

Lp	Nr działki		Stan istniejący				Stan projektowany						Uwagi
			nawierz.	pow. zjazdów			roboty ziemne		nawierzchnia			obrzeże 30x8	
	Nr działki	str.		szerokość	długość	powierzchnia	nasyp	wykop	szerokość	długość	kostka		
						m2					m3		
1	251/28	p	gruntowy	4,00	1,40	5,60		2,80	4,00	1,40	7,56	2,37	
2	251/27	p	gruntowy	4,00	1,45	5,80		2,92	4,00	1,45	7,90	2,41	
3	251/3	l	gruntowy	4,00	1,30	5,20		2,55	4,00	1,30	6,89	2,28	
4	251/26	p	gruntowy	8,00	1,15	9,20		2,92	8,00	1,15	7,90	2,37	
5	251/25	p	gruntowy										
6	251/16	l	gruntowy	4,00	0,80	18,68		1,42	4,00	0,80	3,84	1,79	
7	251/19	p	gruntowy	4,00	0,80	18,68		1,42	4,00	0,80	3,84	1,79	
8	251/15	l	gruntowy	4,00	0,75	30,52		1,32	4,00	0,75	3,56	1,73	
9	251/12	l	gruntowy	4,00	1,05	4,20		1,96	4,00	1,05	5,30	2,05	
10	251/20	p	kostka	10,00	1,20	12,00		1,53	4,00	0,85	4,12	1,84	
11	251/21	p	gruntowy	4,00	0,80	3,20		1,42	4,00	0,80	3,84	1,79	
12	251/9	l	gruntowy	4,00	0,90	3,60		1,63	4,00	0,90	4,41	1,90	
13	251/22	p	gruntowy	4,00	0,75	3,00		1,32	4,00	0,75	3,56	1,73	
14	251/14	l	kostka	8,00	1,40	11,20		1,32	4,00	0,75	3,56	1,73	
15	250/28 i 250/29	l	gruntowy	8,00	0,75	6,00		2,43	8,00	0,75	6,56	1,73	
16	250/18	p	kostka	5,40	1,40	7,56		1,32	4,00	0,75	3,56	1,73	
17	250/19	p	gruntowy	4,00	0,90	19,08		1,63	4,00	0,90	4,41	1,90	
18	250/10	l	gruntowy	4,00	0,80	18,68		1,42	4,00	0,80	3,84	1,79	
19	250/21	p	gruntowy	4,00	1,20	4,80		2,31	4,00	1,20	6,24	2,19	
20	250/23	p	gruntowy	4,00	1,15	4,60		2,19	4,00	1,15	5,92	2,14	
21	250/14	l	gruntowy	4,00	0,80	3,20		1,42	4,00	0,80	3,84	1,79	
22	250/15	l	gruntowy	4,00	0,95	3,80		1,74	4,00	0,95	4,70	1,95	
23	250/34	p	gruntowy	4,00	1,50	6,00		3,05	4,00	1,50	8,25	2,45	
24	249/10	l	gruntowy	4,00	1,30	5,20		2,55	4,00	1,30	6,89	2,28	
25	249/26	l	gruntowy	4,00	1,45	5,80		2,92	4,00	1,45	7,90	2,41	
26	250/35	p	gruntowy	4,00	2,65	10,60		4,29	4,00	2,65	11,60	6,59	
27	250/40	l	gruntowy	4,00	1,50	6,00		3,05	4,00	1,50	8,25	2,45	
28	250/35	p	gruntowy	4,00	2,75	11,00		4,44	4,00	2,75	12,00	6,97	
29	250/30	l	gruntowy	4,00	1,65	6,60		2,81	4,00	1,65	7,60	1,85	
30	250/35	p	gruntowy	4,00	2,75	11,00		4,44	4,00	2,75	12,00	6,97	

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szelestnej
w miejscowości Natalin gm. Jastków

TABELA ZJAZDÓW

2

31	250/31	p	gruntowy	4,00	1,65	6,60		3,27	4,00	1,65	8,85	1,85	
razem								69,8			188,7	74,8	

rozbiórki

nawierzchnia z kostki 30,8 m2

obrzeża 8,0 m

elementy do wbudowania

kostka 188,7 m2

obrzeża 30x8 74,8 m

roboty ziemne - wykopy 69,8 m2