

ARCHITEKT KRAJOBRAZU

MGR INŻ. IWONA BRANKIEWICZ
SŁUGOCIN 25, 21-008 TOMASZOWICE
TEL. 507 002 087

Egz. 1


Nazwa inwestycji: Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowości Panieńszczyzna w ramach zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – park”.
Mała architektura - ogrodzenie

Adres: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
dz. nr: 93/9, 46, 47, 39, 38, jednostka ewidencyjna: 060907_2 Jastków,
obręb: 14 Panieńszczyzna

Inwestor: Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków



PRZEDMIAR ROBÓT

AUTOR OPRACOWANIA		
Projektant arch. krajobrazu	mgr inż. Iwona Brankiewicz	

Marzec 2018 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45112711-2	PROJEKT REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU O POWIERZCHNI 7 ha W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYŹNA			
1.1	45100000-8	PRACE ROZBIÓRKOWE			
d.1.1	KNR 4-051 0410-02 analogia	Demontaż studzienek z kręgów betonowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	KNR-W 4-03 1150-01 analogia	Demontaż mechaniczny pozostałości po słupach betonowych i drewnianych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1.1	KNR 4-04 0303 -08 analogia	Rozebranie podmurówki betonowej o grub.do 30 cm	m3		
		0,3 * 160 * 0,3	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
d.1.1	KNR 4-04 0102 -09 analogia	Rozebranie pozostałości słupów murowanych wolnostojących	m3		
		0,576	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
d.1.1	KNR 2-25 0307 -04 analogia	Ogrodzenia z siatki - rozebranie	m2		
		1,2 * 222	m2	266,400	
				RAZEM	266,400
d.1.1	KNR 4-04 1101 -02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1.1	KNR 4-04 1101 -05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3		
		20 * 3	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
d.1.1	KNR 4-04 1107 -01 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
d.1.1	KNR 4-04 1107 -04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		0,8 * 5	t	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2	45342000-6	BUDOWA OGRODZENIA			
d.1.2	KNR 2-02 1804 -12 analogia	Słupki ogrodzeniowy przyfirkowy stalowy, obsadzony w gruncie i obetonowany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	KNR 2-02 1808 -11 analogia	Montaż wrót bramy głównej dwuskrzydłowej szer. 4 m i furtki jednoskrzydłowej 1,5 m na got.słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	KNR 2-02 1808 -11 analogia	Montaż wrót bramy bocznej dwuskrzydłowej szer. 4 m i furtki jednoskrzydłowej 1,5 m na got.słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	KNR 2-02 1804 -12 analogia	Budowa ogrodzenia ażurowego z segmentów żeliwnych z elementami kutymi 2,5 x1,5 m - montaż słupków	szt		
		151	szt	151,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	151,000
14 d.1.2	KNR 2-02 1805 -11 analogia	Osadzenie przęseł z segmentów żeliwnych o wym. 2,5 x 1,5 m na got. słupkach	szt		
		150	szt	150,000	
				RAZEM	150,000
15 d.1.2	KNR 2-02 1804 -11	Budowa ogrodzenia z siatki powlekanej czarnej wys. 1.5 m na słupkach stal. obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		357,5	m	357,500	
				RAZEM	357,500
16 d.1.2	kalk. własna	Konserwacja i montaż fragmentu historycznego ogrodzenia dł. 2 mb	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 2-02 1807 -01 analogia	Słupy przybramowe z fundamentami, murowane	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000