

PRZEDMIAR ROBÓT

TYTUŁ OPRACOWANIA:

**ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I
ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ PANIEŃSZCZYŻNA, UL.
LEGIONISTÓW, DZ. NR 10/31, 10/46, GMINA JASTKÓW.**

NR DZ. – 10/31, 10/32, 10/46, 512.


ZLECENIODAWCA:

**GMINA JASTKÓW
PANIEŃSZCZYŻNA UL. CHMIELOWA 3
21-002 JASTKÓW
TEL 81/ 50 20 425**

BRANŻA:

DROGOWA

Puławy – 31.05.2017r.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Robert Śpiewak LUB/0033/PWOM/04 – spec. mosty LUB/0052/PWOD/10 – spec. drogi	
Sprawdził:		

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Usług Komunalnych i Świetlicę Środowiskową Panieńszczyzna, ul. Legionistów, dz. nr 10/31, 10/46, gmina Jastków.

Nr	Podstawc	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111/02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0.500
2	KNR 2-01 0108/06		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich	ha	0.100
3	KNR 2-01 0110/03		Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	6.000
4	KNR 2-01 0101/02		Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm piłą mechaniczną	szt	3.000
5	KNR 2-01 0110/01		Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	1.500
6	KNR 2-01 0110/03		Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	6.000
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 205.000
8	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	1 205.000
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
9	KNR 2-31 0815/01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	15.000
10	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	8.000
11	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0.640
			ROBOTY ZIEMNE		
12	KNR 2-01 0205/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km	m3	384.000
13	KNR 2-01 0313/02		Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi	m3	52.000
14	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	4.000

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Usług Komunalnych i Świetlicę Środowiskową Panieńszczyzna, ul. Legionistów, dz. nr 10/31, 10/46, gmina Jastków.

Nr	Podstawc	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PODBUDOWY		
15	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (285+60+335+195)*1,25	m2	1 093.750
			razem	m2	1 093.750
16	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1 093.750
17	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 093.750
18	KNR 2-31 0111/03		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi 285+60+335+195	m2	875.000
			razem	m2	875.000
19	KNR 2-31 0111/04		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm	m2	875.000
20	KNNR 6 0109/02		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	875.000
21	KNNR 6 0109/01		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	875.000
			NAWIERZCHNIE		
22	KNR 0-11r95 0317/06		Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 150 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 285+60+335	m2	680.000
			razem	m2	680.000
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
23	KNNR 6 1301/07		Plantowanie ręczne poboczy o grubości ścinania 10cm	m2	350.000
24	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	350.000
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
25	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2.000
26	KNNR 6 0702/04		Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	3.000
27	KNNR 6 0701/03		Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38mm na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m		

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Usług Komunalnych i Świetlicę Środowiskową Panieńszczyzna, ul. Legionistów, dz. nr 10/31, 10/46, gmina Jastków.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			38+58+7	m	103.000
			razem	m	103.000
			ELEMENTY ULIC		
28	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	155.000
29	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	250.000
30	KNNR 6 0502/02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	195.000
			INNE ROBOTY		
31	KNNR 1 0524/01		Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 1,0m na skarpach nasypów, przekopów	m	7.000
32	KNR 2-02 1929/01		Ściany oporowe o wysokości 90cm z desek żelbetowych prefabrykowanych na poletkach do suszenia osadu	m	75.000

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Usług Komunalnych i Świetlicę Środowiskową Panieńszczyzna, ul. Legionistów, dz. nr 10/31, 10/46, gmina Jastków.

Nr	Opis robót
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	ROBOTY ZIEMNE
	PODBUDOWY
	NAWIERZCHNIE
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	ELEMENTY ULIC
	INNE ROBOTY