

Przedmiar robót

UTWORZENIE KLUBU SENIORA

Lokalizacja: Jastków
Al. Warszawska 43
dz. nr 41/9

Inwestor: Gmina Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Jednostka opracowująca kosztorys: PUH ABAKUS
Wojciech Świtek
Stasin 1
21-030 Motycz

Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania:
2018-11-26

Autor opracowania:
Wojciech Świtek

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	UTWORZENIE KLUBU SENIORA		
1	Roboty budowlane adaptacyjne wewnątrz - demontaże, rozbiórki, zamurowania		
1	Demontaż stolarki okiennej		
	Wyliczenie ilości robót:		
	4	4,000000	
	RAZEM:	4,000000	szt 4
2	Demontaż stolarki drzwiowej		
	Wyliczenie ilości robót:		
	11	11,000000	
	RAZEM:	11,000000	szt 11,000
3	Demontaż konstrukcji wiatrolapu z kształowników stalowych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(2,17+2,61)*2,50	11,950000	
	RAZEM:	11,950000	m2 11,950
4	Wykonanie nadproży nad poszerzonymi otworami drzwiowymi	kpl	11
5	Wykucie otworów w ścianach, rozbiórki ścian		
	Wyliczenie ilości robót:		
	wyburzenia - 01-02 0,40*0,60*2,10	0,504000	
	wyburzenia - 06-02 0,12*0,30*2,10	0,075600	
	wyburzenia - 04-05 0,12*0,30*2,10	0,075600	
	wyburzenia - 05-06 0,30*1,02*2,10	0,642600	
	wyburzenia - 05 0,40*1,50*1,00	0,600000	
	wyburzenia - 07 (1,80*0,25*1,00)+(0,02*0,02*2,10)	0,450840	
	wyburzenia - 10-11 0,40*1,02*2,10	0,856800	
	wyburzenia - 11-12 (1,02*0,30*2,10)+(0,60*0,40*2,10)	1,146600	
	RAZEM:	4,352040	m3 4,35
6	Zamurowania otworów, uzupełnianie ścian		
	Wyliczenie ilości robót:		
	zamurowania - 12 1,50*0,40*1,70	1,020000	
	zamurowania - 14 1,35*0,40*1,70	0,918000	
	RAZEM:	1,938000	m3 1,94
7	Ścianki działowe G-K		
	Wyliczenie ilości robót:		
	ścianka GK - 02-03 3,76*2,60	9,776000	
	ścianka GK - 05-06 1,68*2,10	3,528000	
	ścianka GK - 05-07 3,69*2,60	9,594000	
	ścianka GK - 06 0,90*2,10	1,890000	
	ścianka GK - 07-08 2,20*2,60	5,720000	
	ścianka GK - 09 0,90*2,10	1,890000	
	ścianka GK - 10 0,87*1,00	0,870000	
	ścianka GK - 10-12 0,92*2,10	1,932000	
	ścianka GK - 12 (5,64*3,00)+(1,62*3,00)	21,780000	
	ścianka GK - 11-13-14 3,53*3,00	10,590000	
	ścianka GK - 13-14 2,82*3,00	8,460000	
	RAZEM:	76,030000	m2 76,03
2	Remont posadzek		
8	Wymiana posadzek na gruncie - posadzki z terakoty		
	Wyliczenie ilości robót:		
	posadzka gres - 01 2,17*2,61	5,663700	
	posadzka gres - 02 3,76*1,85	6,956000	
	posadzka gres - 03 3,76*3,38	12,708800	
	posadzka gres - 07 (3,69*2,15)+(1,80*2,45)	12,343500	
	posadzka gres - 08 1,83*2,20	4,026000	
	posadzka gres - 09 (1,00*2,62)+(2,54*1,62)	6,734800	
	posadzka gres - 11 2,70*3,53	9,531000	
	posadzka gres - 12 (5,64*1,61)+(2,76*1,62)+(2,76*1,62)	18,022800	
	posadzka gres - 13 2,82*1,50	4,230000	
	RAZEM:	80,216600	m2 80,22

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
9	Wymiana posadzek na gruncie - posadzki z wykładziny PCW w płytkach		
	Wyliczenie ilości robót:		
	posadzka pcw - 04	3,69*3,00	11,070000
	posadzka pcw - 05	3,69*8,73	32,213700
	posadzka pcw - 06	3,76*11,10	41,736000
	posadzka pcw - 10	8,60*7,18	61,748000
	posadzka pcw - 14	2,82*1,91	5,386200
	RAZEM:	152,153900	m2 152,15
3	Remont ścian i sufitów		
10	Uzupełnienie tynków		
	Wyliczenie ilości robót:		
	zamurowania - 12	1,50*1,70*2	5,100000
	zamurowania - 14	1,35*1,70*2	4,590000
	RAZEM:	9,690000	m2 9,69
11	Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni i przecierką tynków		
	Wyliczenie ilości robót:		
	ściany - 01	(2,61+2,17)*2,50	11,950000
	ściany - 02	2*(3,76+1,85)*2,50	28,050000
	ściany - 03	2*(3,76+3,38)*2,50	35,700000
	ściany - 04	2*(3,69+3,00)*2,50	33,450000
	ściany - 05	2*(3,69+8,73)*2,50	62,100000
	ściany - 06	2*(3,76+11,10)*2,50	74,300000
	ściany - 07	(1,80+4,60+3,69+2,15+1,89+2,45)*2,50	41,450000
	ściany - 08	2*(1,83+2,20)*2,50	20,150000
	ściany - 09	(1,00+2,62+3,54+1,62+2,54+1,00)*2,50	30,800000
	ściany - 10	2*(8,60+7,18)*3,00	94,680000
	ściany - 11	2*(2,70+3,53)*3,00	37,380000
	ściany - 12	(2*(5,64+1,61)*3,00)+(2*(2,76+1,62)*3,00)+(2*(2,76+1,62)*3,00)	96,060000
	ściany - 13	2*(2,82+1,50)*3,00	25,920000
	ściany - 14	2*(2,82+1,91)*3,00	28,380000
	RAZEM:	620,370000	m2 620,37
12	Okładziny ścian z glazury		
	Wyliczenie ilości robót:		
	ściany - 08	2*(1,83+2,20)*2,50	20,150000
	ściany - 12	(2*(5,64+1,61)*3,00)+(2*(2,76+1,62)*3,00)+(2*(2,76+1,62)*3,00)	96,060000
	ściany - 13	2*(2,82+1,50)*3,00	25,920000
	ściany - 06	3,76*1,60	6,016000
	ściany - 14	(2,82+1,91)*1,60	7,568000
	ściany - 04	2,50*1,50	3,750000
	RAZEM:	159,464000	m2 159,46
13	Sufity podwieszane z płyty G-K		
	Wyliczenie ilości robót:		
	posadzka gres - 11	2,70*3,53	9,531000
	posadzka gres - 12	(5,64*1,61)+(2,76*1,62)+(2,76*1,62)	18,022800
	posadzka gres - 13	2,82*1,50	4,230000
	posadzka pcw - 14	2,82*1,91	5,386200
	RAZEM:	37,170000	m2 37,17
4	Stolarka drzwiowa i okienna		
14	Stolarka drzwiowa - z obróbką glifów	kpl	18
15	Stolarka okienna - z obróbką glifów	kpl	2
5	Remont instalacji		
16	Instalacje wod-kan	kpl	1
17	Wentylacja	kpl	1
18	Instalacja elektryczna	kpl	1