
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: GMINA JASTKÓW

DATA OPRACOWANIA: 2019-01-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pomieszczenie 002			
1 d.1	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		22,46	m	22,460	
				RAZEM	22,460
3 d.1	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		43,50	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
4 d.1	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		43,50	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
2		Pomieszczenie 003			
5 d.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
6 d.2	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		19,32	m	19,320	
				RAZEM	19,320
8 d.2	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
9 d.2	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
3		Pomieszczenie 006			
10 d.3	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.3	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.3	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		47,60	m2	47,600	
				RAZEM	47,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		47,60	m2	47,600	
				RAZEM	47,600
4		Pomieszczenie 007 + 008			
14 d.4	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.4	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		18,15	m	18,150	
				RAZEM	18,150
16 d.4	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		15,35 + 15,20	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
17 d.4	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		15,35 + 15,20	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
5		Pomieszczenie 009			
18 d.5	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.5	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,62	m	15,620	
				RAZEM	15,620
20 d.5	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
21 d.5	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
6		Pomieszczenie 010			
22 d.6	kalk. własna	Renowacja drewnianych balustrad - usunięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków, lakierowanie, wzmocnienie mocowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	kalk. własna	Remont stopni schodowych (deski) - usunięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków, cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Pomieszczenie 101			
24 d.7	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.7	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		34,84	m	34,840	
				RAZEM	34,840
26 d.7	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		76,95	m2	76,950	
				RAZEM	76,950
27 d.7	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		76,95	m2	76,950	
				RAZEM	76,950
8		Pomieszczenie 103			
28 d.8	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.8	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,40	m	15,400	
				RAZEM	15,400
30 d.8	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		21,85	m2	21,850	
				RAZEM	21,850
31 d.8	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		21,85	m2	21,850	
				RAZEM	21,850
9		Pomieszczenie 104			
32 d.9	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.9	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		20,70	m	20,700	
				RAZEM	20,700
34 d.9	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		34,35	m2	34,350	
				RAZEM	34,350
35 d.9	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		34,35	m2	34,350	
				RAZEM	34,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Pomieszczenie 105			
36 d.10	KNNR-W 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z desek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
37 d.10	KNKRB 2 1105-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
38 d.10	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		12,10	m	12,100	
				RAZEM	12,100
39 d.10	KNR 19-01 1309-12 kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
11		Pomieszczenie 106			
40 d.11	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.11	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
42 d.11	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
12		Pomieszczenie 107			
43 d.12	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.12	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,56	m	15,560	
				RAZEM	15,560
45 d.12	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
46 d.12	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
13		Pomieszczenie 108			
47 d.13	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.13	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi drewniane EI30 wyposażone w zamek kluczowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.13	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		16,60	m	16,600	
				RAZEM	16,600
50 d.13	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
51 d.13	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
14		Pomieszczenie 109			
52 d.14	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic i zdjęcie drzwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.14	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi i ościeżnica drewniane. EI30. Drewno dębowe, klejone (płyciny drzwiowe lite) lakierowane. Wyposażone w zamek kluczowy i samozamykacz. Wszystkie okucia stylizowane. Detal wg. rys. 15A.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.14	kalk. własna	Remont stopni schodowych (deski) - usunięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków, cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.14	kalk. własna	Renowacja drewnianych balustrad - usunięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków, lakierowanie, wzmocnienie mocowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.14	KNNR-W 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki (podesty) z desek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		9,11	m2	9,110	
				RAZEM	9,110
57 d.14	KNKRB 2 1105-02	Podłoga (podesty) z desek struganych gr. 32 mm	m2		
		9,11	m2	9,110	
				RAZEM	9,110
58 d.14	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (na podestach)	m		
		8,80	m	8,800	
				RAZEM	8,800
59 d.14	KNR 19-01 1309-12 kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych (podestów)	m2		
		9,11	m2	9,110	
				RAZEM	9,110

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Pomieszczenie 112			
60 d.15	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie podłogi z płytek	m2		
		2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
61 d.15	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi drewniane EI30 wyposażone w samozamykacz i zamek kluczowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.15	KNR 2-02 2003-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		3,75 * (1,62 * 2 + 3,91 + 0,75)	m2	29,625	
				RAZEM	29,625
63 d.15	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty	m2		
		2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
64 d.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,90 + 5,80 * 3,75	m2	24,650	
				RAZEM	24,650
65 d.15	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		5,80 * 2,0	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
66 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		1,70 * 5,80	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
67 d.15	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m2		
		1,70 * 5,80	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
68 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
69 d.15	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
16		Pomieszczenie 113			
70 d.16	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie podłogi z płytek	m2		
		5,60	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
71 d.16	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty	m2		
		5,60	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
72 d.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		5,60 + (5,30 + 8,50) * 1,75	m2	29,750	
				RAZEM	29,750
73 d.16	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5,60 + (5,30 + 8,50) * 1,75) * 30\%$	m2	8,925	
				RAZEM	8,925
74 d.16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(5,30 + 8,50) * 2$	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
75 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(5,30 + 8,50) * 1,75$	m2	24,150	
				RAZEM	24,150
76 d.16	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m2		
		$(5,30 + 8,50) * 1,75$	m2	24,150	
				RAZEM	24,150
77 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		5,60	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
78 d.16	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		5,60	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
79 d.16	KNR 2-22 0903-01 analogia	Konstrukcja skrzydła: ramiak z klejonki drewnianej obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. Wypełnienie: płyta wiórowa otworowa. Ościeżnica: systemowa, stalowa. Kolor: RAL 9006. Wyposażone w zamek kluczowy.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.16	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych do montażu w blacie z miejscem na baterię	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.16	KNR 2-15 0115-02	Baterie zlewozmywakowe stojące z ręcznym mieszaczem na wodę ciepłą i zimną wandaloodporne o śr. nom. 15mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych zaworów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.16	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 10 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Pomieszczenie 114			
85 d.17	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie podłogi z płytek	m2		
		5,20	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
86 d.17	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z terakoty	m2		
		5,20	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
87 d.17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,20 + (9,31 + 4,16) * 1,75	m2	28,773	
				RAZEM	28,773
88 d.17	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m2		
		(5,20 + (9,31 + 4,16) * 1,75) * 30%	m2	8,632	
				RAZEM	8,632
89 d.17	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		(9,31 + 4,16) * 2	m2	26,940	
				RAZEM	26,940
90 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(9,31 + 4,16) * 1,75	m2	23,573	
				RAZEM	23,573
91 d.17	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m2		
		(9,31 + 4,16) * 1,75	m2	23,573	
				RAZEM	23,573
92 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		5,20	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
93 d.17	KNR-W 2-02 1507-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		5,20	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
94 d.17	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic i zdjęcie drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.17	KNR 2-22 0903-01 analogia	Konstrukcja skrzydła: ramiak z klejonki drewnianej obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. Wypełnienie: płyta wiórowa otworowa. Ościeżnica: systemowa, stalowa. Kolor: RAL 9006. Wyposażone w zamek kluczowy.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
96 d.17	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych do montażu w blacie z miejscem na baterię	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.17	KNR 2-15 0115-02	Baterie zlewozmywakowe stojące z ręcznym mieszaczem na wodę ciepłą i zimną wandaloodporne o śr. nom. 15mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.17	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.17	KNR 2-15 0209-04	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z koszem, syfonem oraz kratką. Podejście DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.17	KNR 2-15 0112-01	Zawory spłukujące do pisuaru z rozetą ze stali nierdzewnej z fotokomórką 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
102 d.17	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych zaworów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 10 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
18		Pomieszczenie 115			
104 d.18	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
105 d.18	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		11,30	m	11,300	
				RAZEM	11,300
106 d.18	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
107 d.18	KNR-W 4-01 0413-01	Usunięcie polepy ze ślepego pułapu o grubości 15 cm /wynoszenie wiadrami z I p./	m2		
		14,85 * 0,15	m2	2,228	
				RAZEM	2,228
108 d.18	KNR-W 4-01 0412-03	Jednostronne wzmocnienie - wyrównanie drewnianych belek stropowych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
109 d.18	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
110 d.18	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
111 d.18	KNR 2-02 0612-03	Montaż płyt OSB gr. 22mm na wierzchu konstrukcji drewnianej	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
112 d.18	KNR-W 4-01 0814-01 analogia	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
113 d.18	KNR-W 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		11,30	m	11,300	
				RAZEM	11,300
114 d.18	KNR 2-02 0610-01	Izolacje przeciwdźwiękowe z maty gumowo - korkowej gr. 6 mm - jedna warstwa	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
115 d.18	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz gruzu i polepy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
116 d.18	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 15 km Krotność = 15	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
19		Pomieszczenie 116			
117 d.19	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		19,35	m2	19,350	
				RAZEM	19,350
118 d.19	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.19	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		13,47	m	13,470	
				RAZEM	13,470
120 d.19	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		19,35	m2	19,350	
				RAZEM	19,350
121 d.19	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		19,35	m2	19,350	
				RAZEM	19,350
20		Pomieszczenie 117			
122 d.20	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
123 d.20	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
124 d.20	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,30	m	15,300	
				RAZEM	15,300
125 d.20	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
126 d.20	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
21		Pomieszczenie 118			
127 d.21	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		16,65	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
128 d.21	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.21	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,62	m	15,620	
				RAZEM	15,620
130 d.21	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		16,65	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
131 d.21	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		16,65	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
22		Pomieszczenie 120			
132 d.22	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		33,35	m2	33,350	
				RAZEM	33,350
133 d.22	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
134 d.22	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		40,94	m	40,940	
				RAZEM	40,940
135 d.22	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		33,35	m2	33,350	
				RAZEM	33,350
136 d.22	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		33,35	m2	33,350	
				RAZEM	33,350
137 d.22	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi drewniane EI30 wyposażone w samozamykacz i zamek kluczowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Pomieszczenie 121			
138 d.23	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
139 d.23	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.23	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
141 d.23	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		17	m2	17,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,000
142 d.23	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
24		Pomieszczenie 122			
143 d.24	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		16,60	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
144 d.24	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.24	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		13,32	m	13,320	
				RAZEM	13,320
146 d.24	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		16,60	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
147 d.24	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		16,60	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
25		Pomieszczenie 123			
148 d.25	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.25	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		17,16	m	17,160	
				RAZEM	17,160
150 d.25	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		20,20	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
151 d.25	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		20,20	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
26		Pomieszczenie 124			
152 d.26	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
153 d.26	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.26	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		15,35	m2	15,350	
				RAZEM	15,350
155 d.26	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		15,35	m2	15,350	
				RAZEM	15,350
27		Pomieszczenie 126			
156 d.27	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
157 d.27	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		13,92	m	13,920	
				RAZEM	13,920
158 d.27	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.27	ZKNR C-2 0614-08 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
160 d.27	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Pomieszczenie 002	3
2 Pomieszczenie 003	3
3 Pomieszczenie 006	3
4 Pomieszczenie 007 + 008	4
5 Pomieszczenie 009	4
6 Pomieszczenie 010	4
7 Pomieszczenie 101	5
8 Pomieszczenie 103	5
9 Pomieszczenie 104	5
10 Pomieszczenie 105	6
11 Pomieszczenie 106	6
12 Pomieszczenie 107	6
13 Pomieszczenie 108	6
14 Pomieszczenie 109	7
15 Pomieszczenie 112	8
16 Pomieszczenie 113	8
17 Pomieszczenie 114	9
18 Pomieszczenie 115	11
19 Pomieszczenie 116	12
20 Pomieszczenie 117	12
21 Pomieszczenie 118	12
22 Pomieszczenie 120	13
23 Pomieszczenie 121	13
24 Pomieszczenie 122	14
25 Pomieszczenie 123	14
26 Pomieszczenie 124	14
27 Pomieszczenie 126	15
Spis treści	16