

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie opaski wraz z odwodnieniem wokół pałacu w Panieńszczyźnie - Gmina Jastków.					
1		Wykonanie opaski wokół pałacu			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe, wytyczenie w terenie opaski, obsługa geodezyjna inwestycji.	km		
		0,16	km	0,160	
				RAZEM	0,160
1.2		Podbudowy			
2 d.1.2	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV głębokości 20 cm - opaska	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
3 d.1.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
4 d.1.2	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej wraz z mechanicznym zagęszczeniem gr.10 cm.	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
5 d.1.2	D.04.05.01	Wykonanie ławy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki, Rm=2,5 MPa gr.12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1,2	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
1.3		Nawierzchnie			
6 d.1.3	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni opaski z kostki granitowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm.	m2		
		poz.2	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
1.4		Elementy ulic			
7 d.1.4	D.08.01.01b	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000