

---

**PRZEDMIAR ROBÓT-ZIELEŃ CPV 45112710-5**

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień*  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (DAWNA  
AGRONOMÓWKA) WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA NA ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
I ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ  
ADRES INWESTYCJI : PANIEŃSZCZYŻNA UL.LEGIONISTÓW DZ. NR 10/31,  
10/46 GMINA JASTKÓW  
INWESTOR : URZĄD GMINY JASTKÓW  
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2020

---

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>TERENY ZIELONE</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 15.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-21 d.1 0202-02 przy bud. przy pl.zab. parking	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym (14.5+7.75)*0.5*14.75+(25.0+28.5)*0.5*7.75+4.5*2.75+(1.75+1.00)*0.5*5.0 (16.75+18.5)*0.5*5.25 (11.25+7.25)*0.5*19.00-8.5*1.5-2.5*-2.5-1.0*1.5-3.0*2.8-2.0*1.0+10.4*0.75+5.5* 5.5+4.5*2.0+(2.75+1.75)*0.5*21.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 390.656 92.531 251.650	
				RAZEM	734.837
3	KNR 4-01 d.1 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 734.837	
				RAZEM	734.837
4	KNR 2-21 d.1 0213-01	Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej gr. 5 cm na terenie płaskim poz.2/10000	ha ha	 0.073	
				RAZEM	0.073
5	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. I-II poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 734.837	
				RAZEM	734.837
6	KNR 2-21 d.1 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 2-21 d.1 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-Forsythia japonica "Kanarek" 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-21 d.1 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-Cyprysyk tępoluskowy "Nana gracilis" 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami samowyladowczymi poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - dopłata za każdy następny 1 km wywozu ziemi Krotność = 4 poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
11	c.rynkowa d.1	Koszt utylizacji i składowania zanieczyszczenia typu mineralnego poz.1*1.8	t t	 27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR 2-21 d.1 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych 13+poz.7+poz.8	szt szt	 38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 2-21 d.1 0702-01	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych wykonanych siewem ręczna na terenie płaskim poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 734.837	
				RAZEM	734.837