

**Gmina Jastków**  
**ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna**  
**21-002 Jastków**

**DOKUMENTY PRZETARGOWE**  
**DLA**  
**ROBÓT BUDOWLANYCH**

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**BRANŻA DROGOWA**

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola  
- Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie (działka  
Nr ewid. 117) i Sługocin (działka Nr ewid. 240)  
na odcinku o dł. około 1200 m – **pętla autobusowa**

Lublin, wrzesień 2020 r.

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **A) PRZEDMIAR ROBÓT**

- BRANŻA DROGOWA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
<b>1</b>		<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>			
1 d.1.1	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i jej elementów w tym obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Ośrodku Geodezyjnym 0.1	km  km	  0.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.1</b>
<b>1.2</b>		<b>D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)</b>			
2 d.1.2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem 400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400	
				<b>RAZEM</b>	<b>400</b>
<b>2</b>		<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>			
3 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót) 10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
4 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na odkład (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawcę) 90-10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  80	
				<b>RAZEM</b>	<b>80</b>
5 d.2.1	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w wykopie – grunt kat. III 10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
<b>2.2</b>		<b>D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III</b>			
6 d.2.2	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III pozyskanego z wykopu na terenie budowy przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem 10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
7 d.2.2	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III pozyskanego z dokopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem 455-415	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  40	
				<b>RAZEM</b>	<b>40</b>
8 d.2.2	D 02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie – grunt kat. III 169	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169	
				<b>RAZEM</b>	<b>169</b>
<b>3</b>		<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>3.1</b>		<b>D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
9 d.3.1	D 04.01.01	Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (jezdnie pętli autobusowej, pobocza) 302+80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  382	
				<b>RAZEM</b>	<b>382</b>
<b>3.2</b>		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
10 d.3.2	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie pętli autobusowej) 302	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  302	
				<b>RAZEM</b>	<b>302</b>
<b>3.3</b>		<b>D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego z cementem</b>			
11 d.3.3	D 04.05.01a	Wykonanie podbudowy (warstwy mrozochronnej) z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 22 cm (jezdnie pętli autobusowej) 302	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  302	
				<b>RAZEM</b>	<b>302</b>
<b>4</b>		<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>4.1</b>		<b>D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</b>			
12 d.4.1	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów na pętli autobusowej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		

Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Ślucocin w miejscowości Wysokie (działka Nr ewid. 117) i Ślucocin (działka Nr ewid. 240) na odcinku o dł. około 1200 m - pętla autobusowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
		302	m <sup>2</sup>	302	
				<b>RAZEM</b>	<b>302</b>
<b>5</b>		<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>5.1</b>		<b>D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>			
13 d.5.1	D 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu (torfu) 5 cm 10+169	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179	
				<b>RAZEM</b>	<b>179</b>
<b>5.2</b>		<b>D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>			
14 d.5.2	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80	
				<b>RAZEM</b>	<b>80</b>
<b>6</b>		<b>D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
<b>6.1</b>		<b>D 07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>			
15 d.6.1	D 07.02.01	Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych i tablic prowadzących 2	szt. szt.	 2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
16 d.6.1	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki zakazu (B-1, B-2), tabliczki (T-0) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie (1+1)+1	szt. szt.	 3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
<b>7</b>		<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
<b>7.1</b>		<b>D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych</b>			
17 d.7.1	D 08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (pętla autobusowa) 90	m m	 90	
				<b>RAZEM</b>	<b>90</b>

Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie (działka Nr ewid. 117) i Sługocin (działka Nr ewid. 240) na odcinku o dł. około 1200 m - pętla autobusowa