

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 18

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, związanego z działalnością kółka rolniczego na pomieszczenia administracyjno biurowe związane z obsługą ujęcia wody  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr. ewid. 75/3 w m. Jastków  
INWESTOR : Gmina Jastków  
ADRES INWESTORA : 21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Świtek  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|-------------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> | <b>45262520-2</b> | <b>Ścianki szkieletowe</b>   |                |         |         |
| 1        | KNR 0-24          | Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych F na konstrukcji stalowej            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 2013-01           | wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S41 - gr. 12 cm        |                |         |         |
|          | analogia          | 16,5   | m <sup>2</sup> | 16,500  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 16,500  |
| <b>2</b> | <b>45432200-6</b> | <b>Tynki i okładziny ścian wewnętrzne</b>                                      |                |         |         |
| 2        | KNR AT-22         | Okładziny ściennne 29,7x60 cm na zaprawie                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0204-07           | cienkowarstwowej.  |                |         |         |
|          | analogia          | 42   | m <sup>2</sup> | 42,000  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 42,000  |
| 3        | KNR-W 4-01        | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 1204-08           | poszpachlowaniem nierówności   |                |         |         |
|          |                   | 125  | m <sup>2</sup> | 125,000 |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 125,000 |
| 4        | KNR-W 4-01        | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 1204-02           | 402,50   | m <sup>2</sup> | 402,500 |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 402,500 |
| 5        | KNR 4-01          | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 1204-01           | 61   | m <sup>2</sup> | 61,000  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 61,000  |
| 6        | KNR 2-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 1505-05           | sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem                              |                |         |         |
|          |                   | 16,5   | m <sup>2</sup> | 16,500  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 16,500  |
| <b>3</b> | <b>45432100-5</b> | <b>Podłogi</b>   |                |         |         |
| 7        | KNR 0-29          | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0640-03           | ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważna                     |                |         |         |
|          | analogia          | 139,52   | m <sup>2</sup> | 139,520 |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 139,520 |
| 8        | KNR AT-40         | Uszczelnienie połączeń podłoga - ściana taśmami o szer. 120 mm klejanymi na    | m              |         |         |
| d.3      | 0417-03           | polimerową masę uszczelniającą   |                |         |         |
|          |                   | 60   | m              | 60,000  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 60,000  |
| 9        | KNR AT-23         | Okładziny podłogowe z płytek gresowych szklwionych Opoczno Fargo White         | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0206-07           | 59,8x59,8 , antypoślizgowość R9 lub równoważnych o regularnych kształtach na   |                |         |         |
|          | analogia          | zaprawie klejowej cienkowarstwowej;  |                |         |         |
|          |                   | 139,52   | m <sup>2</sup> | 139,520 |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 139,520 |
| 10       | KNR 0-12          | Cokoliki z z płytek gresowych szklwionych Fargo white Opoczno 60 X 60 lub rów- | m              |         |         |
| d.3      | 1119-01           | noważnych o wysokości cokolika równej 10 cm                                    |                |         |         |
|          | analogia          | 84   | m              | 84,000  |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 84,000  |
| <b>4</b> | <b>45421000-4</b> | <b>Stolarka budowlana</b>  |                |         |         |
| 11       | KNR 0-19          | Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych 90x230, współ-       | szt            |         |         |
| d.4      | 1024-08           | czynnik przenikania 1,3 W/m2K, przeszklenie szkło bezpieczne białe P4, pochwy- |                |         |         |
|          | analogia          | ty ze stali nierdzewnej, kolor od wewnątrz i zewnątrz - biały                  |                |         |         |
|          |                   | 1  | szt            | 1,000   |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| 12       | KNR 0-19          | Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych 140x230, współ-        | szt            |         |         |
| d.4      | 1024-08           | czynnik przenikania 1,3 W/m2K, przeszklenie szkło bezpieczne białe P4, pochwy- |                |         |         |
|          | analogia          | ty ze stali nierdzewnej, kolor od wewnątrz i zewnątrz - biały                  |                |         |         |
|          |                   | 1  | szt            | 1,000   |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| 13       | KNR 0-19          | Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych 90x200 wg opisu D4                       | szt            |         |         |
| d.4      | 1024-06           | 5  |                |         |         |
|          | analogia          |  | szt            | 5,000   |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 5,000   |
| 14       | KNR 0-19          | Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych 90x200 wg opi-                 | szt            |         |         |
| d.4      | 1024-06           | su D5  |                |         |         |
|          | analogia          | 2  |                |         |         |
|          |                   |  | szt            | 2,000   |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 2,000   |
| 15       | KNR 0-19          | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w systemie 90x200             | szt            |         |         |
| d.4      | 1024-06           | wg opisu D6  |                |         |         |
|          | analogia          | 1  |                |         |         |
|          |                   |  | szt            | 1,000   |         |
|          |                   |  |                | RAZEM   | 1,000   |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|---|------|---------|-------|
| 16  | KNR 0-19     | Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30 wewnętrznych Porta  | szt  |         |       |
| d.4 | 1024-06      | 90x200 wg opisu D7  |      |         |       |
|     | analogia     | 1   | szt  | 1,000   |       |
|     |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 17  |              | Dostawa i montaż daszków szklanych na konstrukcji aluminiowej 200x90 cm mo- | kpl. |         |       |
| d.4 | kalk. własna | cowanych do ściany budynku, szklenie szyba bezpieczna                       |      |         |       |
|     |              | 3   | kpl. | 3,000   |       |
|     |              |   |      | RAZEM   | 3,000 |
| 18  |              | Dostawa i montaż ścianki przeszklonej z pustaków szklanych 286x250          | kpl. |         |       |
| d.4 | kalk. własna | 1   | kpl. | 1,000   |       |
|     |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |