

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 128512L (ul. Spółdzielczej i ul. Lubelskiej) polegającej na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Panieńszczyzna

ADRES INWESTYCJI: ul. Spółdzielcza i ul. Lubelska,  
m. Panieńszczyzna, gm. Jastków, pow. Lubelski, woj. Lubelskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Jastków

ADRES INWESTORA: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków

DATA OPRACOWANIA: 1.04.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
1.04.2025

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
1.1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1.1			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1.1. 1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,012	km	0,012	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,012</b>
1.1.2			<b>USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1.2. 1			Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń oraz przepustów			
2 d.1.1. 2.1	BCD-I D- 01.02.04.22. 01		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm Krotność = 2	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
3 d.1.1. 2.1	BCD-I D- 01.02.04.11. 01		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
4 d.1.1. 2.1	BCD-I D- 01.02.04.12. 01		Rozebranie podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, grubość podbudowy 10 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
1.2			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.2.1			<b>Wykopy w gruntach nieskalistych</b>			
5 d.1.2. 1	BCD-I D- 02.01.01.13. 02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
			0,33 * 55	m3	18,150	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,150</b>
1.3			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
1.3.1			<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>			
6 d.1.3. 1	BCD-I D- 03.06.01.31. 01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.4			<b>PODBUDOWY</b>			
1.4.1			<b>Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>			
7 d.1.4. 1	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
1.4.2			<b>Warstwy odsączające, odcinające, mrozochronne i podsypki</b>			
8 d.1.4. 2	BCD-I D- 04.05.01.63. 04		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
1.4.3			<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>			
9 d.1.4. 3	BCD-I D- 04.04.01.11. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.4.4</b>			<b>Podbudowa z betonu cementowego</b>			
10 d.1.4. 4	BCD-I D- 04.06.02.13. 02		Wykonanie podbudowy, beton C12/15, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	<b>55,000</b>
<b>1.5</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.5.1</b>			<b>Nawierzchnie</b>			
11 d.1.5. 1	BCD-I D- 05.03.23.15. 03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	<b>55,000</b>
<b>1.6</b>			<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
<b>1.6.1</b>			<b>Oznakowanie poziome</b>			
12 d.1.6. 1	BCD-I D- 07.01.01.33. 01		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2		
			7,6	m2	7,600	
					RAZEM	<b>7,600</b>
<b>1.6.2</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>			
13 d.1.6. 2	BCD-I D- 07.02.01.41. 01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
14 d.1.6. 2	BCD-I D- 07.02.01.44. 38		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
15 d.1.6. 2	BCD-I D- 07.02.01.46. 18		Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II generacji	m2		
			0,615 * 0,215 * 2	m2	0,264	
					RAZEM	<b>0,264</b>
<b>1.7</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>			
<b>1.7.1</b>			<b>Oporniki</b>			
16 d.1.7. 1	BCD-I D- 08.01.01.13. 02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 BRANŻA DROGOWA		3
Spis treści		5