
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Montaż urządzenia karuzeli tarczowej
ADRES INWESTYCJI: Snopków , gmina Jastków, 21-002 Jastków, dz. ewid. nr 71,
obr. 0024-Snopków, jedn. ew. 060907_2 Jastków,
NAZWA INWESTORA: Gmina Jastków
ADRES INWESTORA: Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

DATA OPRACOWANIA: 20.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.01.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2		
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		{mata przerostowa} poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		{mata przerostowa} poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
4 d.2	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m3		
		poz.2 * 0,15 + poz.3 * 0,20	m3	8,316	
				RAZEM	8,316
5 d.2	KNR 19-01 0118-04	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III Krotność = 18	m3		
		poz.4	m3	8,316	
				RAZEM	8,316
6 d.2	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m3		
		poz.4	m3	8,316	
				RAZEM	8,316
3		Mata przerostowa			
7 d.3	KNR 2-31 0105-01 analogia	Podsypka piaskowa - 3 cm grubości	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
8 d.3	KNR 2-31 0105-02 analogia	Podsypka piaskowa - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy. Krotność = 12	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
9 d.3	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
10 d.3	KNR AT-04 0101-02 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne - siatka stabilizująca z tworzywa	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
11 d.3	KNR AT-04 0101-02 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne - biowłóknina z nasionami traw	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
12 d.3	KNR 2-31 0509-03 analogia	Zakup, dostawa i montaż maty przerostowej gr. 2,2cm	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
4		Wyposażenie			
13 d.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż "urządzenie - karuzela tarczowa"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Zieleń			
14 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (80%)	m2		
		poz.1	m2	23,760	
				RAZEM	23,760